

Kraków, 13.09.2024 r.
ZDW/PW/2024/6669/DN4/BJ
zn. sprawy: ZDW-DN-4-271-67/24

Wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia pn. Regionalne ścieżki rowerowe VeloMałopolska: budowa trasy VeloRaba na odcinku Dobczyce – Mikuszowice – z podziałem na części (nr ZDW-DN-4-271-67/24)

Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie prowadzący postępowanie jw., niniejszym na podstawie art. 135 ust. 1, 2, 5 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – *Prawo zamówień publicznych* (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, ze zm., zwanej dalej ustawą PZP) udziela poniżej odpowiedzi na złożone przez Wykonawcę wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu, które wpłynęły do Zamawiającego (numeracja pytań oraz kolejność udzielania odpowiedzi jest ustalona przez Zamawiającego):

Pytanie nr 2:

Zwracam się z prośbą o udostępnienie przedmiarów w wersji edytowalnej.

Odpowiedź

Zamawiający w kontekście wniosku zawartego w pytaniu udostępnia w załączeniu do niniejszego pisma posiadane przedmiary robót w wersji edytowanej – przedmiotowe dokumenty zamieszczone są w linku do załączników pod adresem https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp3/postepowanie67_24.zip w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 13.09.2024 r.*

Nadmienia się przy tym, iż przedmiotowe przedmiary w wersji udostępnionej w załączeniu do niniejszego pisma uwzględniają dokonane skorygowanie treści przedmiaru branży drogowej dla odc. 29 Części nr 1 (odcinek Dobczyce – Gdów) w zakresie wyeliminowania zaistniałego w treści tego przedmiaru błędu edycyjnego polegającego na niepotrzebnym zdublowaniu pozycji przedmiarowych – dokonana korekta obejmowała usunięcie w przedmiarze branży drogowej dla odc. 29 Części nr 1 (odcinek Dobczyce – Gdów) poz. 10.1 *Poręcze ochronne Poręcze ochronne u11-a z pochwytem i przeciągciem z rur fi48mmx3,2mmm, szczeblinki z rur 200x1,5mm, kolor RAL 6037, fundament z betonu C16/20*, jako że pozycja przedmiarowa dotycząca poręczy ochronnych u-11 znajduje się w pkt 5.8 przedmiaru docelowej organizacji ruchu dla odc. 23 – 30 Części nr 1 (odcinek Dobczyce – Gdów).

Jednocześnie w tym kontekście Zamawiający nadmienia i podkreśla, iż zgodnie z zapisami OPZ udostępniane przedmiary robót są wyłącznie materiałem dodatkowym, pomocniczym, poglądowym, nieobowiązkowym, orientacyjnym, niewiążącym i nieostatecznym (także wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego), który nie stanowi elementu / składowej OPZ oraz nie określa / nie wyznacza przedmiotu zamówienia (zamieszczone są one jedynie dodatkowo i ich zmiany nie oznaczają dokonania jakiegokolwiek zmiany treści SWZ), w związku z czym nie powinien on stanowić podstawy dla obliczenia ceny ofertowej. Odpowiedzialność za korzystanie z treści przedmiaru ponosić będzie wyłącznie Wykonawca i nie będzie on uprawniony do występowania z roszczeniami z tego tytułu do Zamawiającego. Zaznacza się, iż opis przedmiotu zamówienia stanowi i wyznacza dokumentacja projektowa,

która udostępniona została w ramach OPZ (zał. nr 1 SWZ), toteż w celu oszacowania i wyceny zakresu robót na potrzeby sporządzenia oferty należy bazować na treści OPZ oraz własnych badaniach, opracowaniach i analizach – Wykonawca będący profesjonalistą winien zweryfikować ilości poszczególnych asortymentów niezbędne do realizacji wszystkich robót i należytego wykonania zadania (również wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego).

Pytanie nr 3:

W części I odcinek 29 zarówno w przedmiarze głównym jak i w przedmiarze na oznakowanie jest ta sama pozycja dotycząca poręczy ochronnych u11-a w ilości 264mb. W naszej ocenie jest pozycja zdublowana. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną zmianę przedmiarów.

Odpowiedź

Patrz odpowiedź na pytanie nr 2.

Pytanie nr 4:

Prosimy również o podanie dokładnych wymiarów elementów ściany oporowej w części I odcinek 24,25,26.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż wymiary elementów ściany oporowej są następujące: - ściana oporowa typu L h = 130 cm, szer. elementu 1.0 m, grubość ścianki 12 cm, długość stopy 90 cm; - ściana oporowa typu L h = 205 cm, szer. elementu 1.0 m, grubość ścianki: 12 cm na górze ściany, 15 cm na dole ściany, długość stopy 130 cm. Nadmienia się przy tym, iż Wykonawca będący profesjonalistą w ramach należytej staranności działania winien zweryfikować ilości poszczególnych asortymentów niezbędne do realizacji wszystkich robót i właściwego wykonania zadania (również wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego).

Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia.

*Z up. Dyrektora
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Inga Gęsiarz-Nowak
Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych*

Rozdzielnik:
www.zdw.krakow.pl
1 x DN-4 a/a