

Przedmiot zamówienia:

Modernizacja budynków administracyjnych / wykonanie instalacji klimatyzacji - z podziałem na części

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowi:

- Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – cz. opisowa (poniżej)
- załączniki

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

dla zamówienia pn.

Modernizacja budynków administracyjnych / wykonanie instalacji klimatyzacji - z podziałem na części

Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie modernizacji budynków administracyjnych w zakresie dotyczącym wykonania instalacji klimatyzacji w budynku administracyjnym Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu (Parter) i Obwodu Drogowego w Czarnym Dunajcu – w podziale na następujące dwie części zamówienia:

1) zamówienie pn. *Modernizacja budynków administracyjnych / wykonanie instalacji klimatyzacji - z podziałem na części:*

Część nr 1 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu

Zamówienie obejmuje wykonanie instalacji klimatyzacji w wybranych dziesięciu pomieszczeniach biurowych na parterze w budynku administracyjnym stanowiącym siedzibę Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu (ul. Kilińskiego 70, 33-300 Nowy Sącz). Łączna powierzchnia użytkowa pomieszczeń objętych klimatyzacją wynosi 172,80 m². Średnia wysokość pomieszczeń wynosi 2,35 m.

Pomieszczenia numerowane od 1 do 10 wskazane w załączniku do OPZ część 1.

Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku administracyjnym w Nowym Sączu obejmuje:

1. Instalacja oparta na 2 klimatyzatorach - jednostkach zewnętrznych w wersji chłodząco - grzewczej typu multisplit w technologii inwerterowej, klasie efektywności energetycznej (chłodzenie/grzanie) A++/A+ i mocach dobranych do łącznych powierzchni 172,80 m² (10 pokoi x 17,28 m²). Jednostki zewnętrzne zamontowane przy elewacji budynku.
2. Jednostki wewnętrzne (10 szt.) nie przekraczające poziomu hałasu 41 dB (max praca wentylatora), umieszczone w pomieszczeniach w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym i mocach dobranych do wielkości poszczególnych pomieszczeń.
3. Instalacja do klimatyzatorów zostanie wykonana z rur miedzianych chłodniczych izolowanych. Instalacja prowadzona będzie w korytkach kablowych, najkrótszą drogą do jednostek wewnętrznych.
4. Odprowadzenie skroplin z poszczególnych pomieszczeń grawitacyjnie (preferowane).
5. Wykonanie zasilania elektrycznego z zabezpieczeniem bezpiecznikami każdego agregatu skraplającego. Wykonanie stosownych badań linii zasilającej.
6. Uruchomienie instalacji (napełnienie instalacji „ sprawdzenie szczelności, rozruch).
7. Przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi instalacji.

Załączniki

1. Remont poziomy kondygnacji budynku administracyjnego Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu (ul. Kilińskiego 70, 33-300 Nowy Sącz).

Zamówienie należy wykonać w oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną, uzgodnienia z Zamawiającym i niniejszym OPZ.

2) zamówienie pn. *Modernizacja budynków administracyjnych / wykonanie instalacji klimatyzacji - z podziałem na części:*

Część nr 2 - Obwód Drogowy w Czarnym Dunajcu

Zamówienie obejmuje wykonanie instalacji klimatyzacji w wybranych dwóch pomieszczeniach biurowych w budynku administracyjnym stanowiącym siedzibę Obwodu Drogowego w Czarnym Dunajcu (ul. Kolejowa 30G, 34-470 Czarny Dunajec). Łączna powierzchnia użytkowa pomieszczeń objętych klimatyzacją wynosi 35,52 m². Średnia wysokość pomieszczeń wynosi 2,56 m.

Pomieszczenia numerowane od 1 do 2 wskazane w załączniku do OPZ część 2).

Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku administracyjnym w Czarnym Dunajcu obejmuje:

1. Instalacja oparta na 1 klimatyzatorze - jednostkach zewnętrznych w wersji chłodząco - grzewczej typu multisplit w technologii inwerterowej, klasie efektywności energetycznej (chłodzenie/grzanie) A++/A+ i mocach dobranych do łącznych powierzchni 35,52 m² (2 pokoje x 17,76 m²). Jednostki zewnętrzne zamontowane przy elewacji budynku.
2. Jednostki wewnętrzne (2 szt.) nie przekraczające poziomu hałasu 41 dB (max praca wentylatora), umieszczone w pomieszczeniach w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym i mocach dobranych do wielkości poszczególnych pomieszczeń.
3. Instalacja do klimatyzatorów zostanie wykonana z rur miedzianych chłodniczych izolowanych. Instalacja prowadzona będzie w korytkach kablowych, najkrótszą drogą do jednostek wewnętrznych.
4. Odprowadzenie skroplin z poszczególnych pomieszczeń grawitacyjnie preferowane.
5. Wykonanie zasilania elektrycznego z zabezpieczeniem bezpiecznikami każdego agregatu skraplającego. Wykonanie stosownych badań linii zasilającej.
6. Uruchomienie instalacji (napełnienie instalacji „, sprawdzenie szczelności, rozruch).
7. Przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi instalacji.

Załączniki

1. Remont poziomy kondygnacji budynku administracyjnego Obwodu Drogowego w Drogowego w Czarnym Dunajcu (ul. Kolejowa 30G, 34-470 Czarny Dunajec).

Zamówienie należy wykonać w oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną, uzgodnienia z Zamawiającym i niniejszym OPZ.

Sporządził:

Melgorzhen Głuski

Zatwierdził:

KIEROWNIK PRAC
[Podpis]
mgr inż. Janusz Klag

