

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /OPZ/

dla zadania:

**„Modernizacja schodów zewnętrznych do budynku ZDW w Krakowie przy ul. Kościuszki 1 w Piwnicznej - Zdroju.”.**

### I. Przedmiot Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji schodów zewnętrznych w budynku przy ul. Kościuszki 1 w Piwnicznej- Zdroju, 33-350 Piwniczna- Zdrój polegającej na dostosowaniu schodów do aktualnych wymogów technicznych w zakresie balustrady oraz wymianie okładzin.

Wykonawca zagwarantuje wykonanie robót jakościowo dobrze, zgodnie ze sztuką budowlaną, normami technicznymi oraz że wykona je bez usterek i braków, które pomniejszają wartość robót lub czynią obiekt nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

#### Okres gwarancji:

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty na okres 5 lat od daty odbioru końcowego.

### II. Opis zakresu modernizacji

Modernizacja schodów zewnętrznych od strony zachodniej swoim zakresem obejmuje:

1. Rozebranie – skucie płytek gresowych (podesty, schody) – 13,35 m<sup>2</sup>
2. Rozebranie balustrad stalowych wys. 80,00 cm – 8,85 m
3. Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych – 0,50 m<sup>3</sup>
4. Przygotowanie podłoża. Skucie nierówności betonu – wyrównanie podłoża, oczyszczenie – 13,35 m<sup>2</sup>
5. Zagruntowanie podłoża (stopnie, podstopnice, podesty) – 13,35 m<sup>2</sup>
6. Okładziny z płyt kamiennych antypoślizgowych, mrozoodpornych (stopnie, podesty, grubości 3 cm) – 9,07 m<sup>2</sup>
7. Okładziny z płyt kamiennych mrozoodpornych, polerowanych (podstopnice grubości 2 cm) – 4,28 m<sup>2</sup>
8. Impregnacja płyt kamiennych – 13,35 m<sup>2</sup>
9. Montaż od strony zachodniej budynku balustrady na schodach – 1kpl.

Uwaga : balustrada z pochwytami i elementami konstrukcyjnymi ze stali nierdzewnej, montowana do czoła schodów, wysokości 110 cm od stopnia / podestu do górnej wysokości pochwytu i wypełnieniem elementów konstrukcyjnych szkłem spełniającym wymagania techniczne dla tego typu realizacji. Długość balustrady 8,85 mb. Wzór balustrady uwzględniający wyżej wymienione wytyczne należy uzgodnić z Zamawiającym.

**Załączniki:**

1 Rzut elewacji zachodniej – 1szt

**Uwagi:**

Materiał na okładziny - Zamawiający sugeruje granit Strzegomski ( uzgodnić z Zamawiającym ).

Zadanie należy wykonać w oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną, uzgodnienia z Zamawiającym i niniejszy OPZ

**Sporządził**

Kazimierz Brach